

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI : ul. Łuczańska 10, 11-600 Węgorzewo

DATA OPRACOWANIA : 28.12.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
28.12.2017

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piwnice			
1	KNR 4-04	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt.		
d.1	0705-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-04	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04	Rozebranie glazury z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	19.2+23.2+11.5+27.4	m ²	81.300	
				RAZEM	81.300
5	KNR 4-04	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni	szt.		
d.1	0402-03	- rozebranie okładziny schodów 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-04	Rozebranie podłogi z płytek ceramicznych - terakota	m ²		
d.1	0504-03	8.8+19.29+5.69+4.08+2.2+15.85+0.9	m ²	56.810	
				RAZEM	56.810
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatar-	m ²		
d.1	1102-01	te na ostro 98.15	m ²	98.150	
				RAZEM	98.150
8	KNR 0-19	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z	m ²		
d.1	0928-09	PCV o pow. do 2.0 m ² 0.79+0.18+0.49+0.18+0.84	m ²	2.480	
				RAZEM	2.480
9	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych	m ²		
d.1	0928-12	0.8*2.1+0.9*2.1	m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
10	KNR 0-31	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do pralek	szt.		
d.1	0106-01	automatycznych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi impregnowanymi, ogniochronnymi o gr.12,5 mm, na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowni-	m ²		
d.1	2005-03 04	ków CD i Ud 8.8+19.29+5.69+11.32+22.66+1.44	m ²	69.200	
				RAZEM	69.200
12	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych o gr.12,5 mm (suche tynki	m ²		
d.1	2008-02 03	gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach; pow. pomieszczenia po- nad 5 m ² 25.8+13.36+17.67+32.89+27.12+37.86+6.6	m ²	161.300	
				RAZEM	161.300
13	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy	m ²		
d.1	0401-01	uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 19.2+33.93+27.43+11.48	m ²	92.040	
				RAZEM	92.040
14	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy	m ²		
d.1	0401-03	uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 98.15	m ²	98.150	
				RAZEM	98.150
15	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą	m ²		
d.1	1118-07 z.sz. 5.7.d	kombinowaną Układanie w "karo". 98.15	m ²	98.150	
				RAZEM	98.150
16	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie	m ²		
d.1	0840-03	klejowej 92.04	m ²	92.040	
				RAZEM	92.040

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1	KNR 2-02 1121-04	Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowaną 2+3.56	m ² m ²	 5.560	
				RAZEM	5.560
18 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 98	m ² m ²	 98.000	
				RAZEM	98.000
19 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 161.3+91.96	m ² m ²	 253.260	
				RAZEM	253.260
20 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR 0-31 0206-03	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR 0-31 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Parter			
25 d.2	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 45.6	m ² m ²	 45.600	
				RAZEM	45.600
26 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie podłogi z płytek ceramicznych 7.4+8	m ² m ²	 15.400	
				RAZEM	15.400
27 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie glazury z płytek ceramicznych 6+18.6	m ² m ²	 24.600	
				RAZEM	24.600
28 d.2	KNR 4-04 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki - rozbiórka parkietu 23.7+1.4+15.7	m ² m ²	 40.800	
				RAZEM	40.800
29 d.2	KNR-W 4-01 0209-03 uwa- ga p.tab.	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzędzi 2	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 Łazienki 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
31 d.2	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 0.8*2.1*3+0.9*2.1*2	m ² m ²	 8.820	
				RAZEM	8.820
32 d.2	KNR AT-12 0202-03	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej podwójnej krzyżowej jednopoziomowej 115	m ² m ²	 115.000	
				RAZEM	115.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.2	KNR AT-12 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach 220	m ² m ²	 220.000	
				RAZEM	220.000
34 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych 16*2.5	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
35 d.2	NNRNKB 202 1131-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 46.3	m ² m ²	 46.300	
				RAZEM	46.300
36 d.2	KNR-W 2-02 1130-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
37 d.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 65.7	m ² m ²	 65.700	
				RAZEM	65.700
38 d.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 46.3	m ² m ²	 46.300	
				RAZEM	46.300
39 d.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 65.7	m ² m ²	 65.700	
				RAZEM	65.700
40 d.2	KNR 2-02 1118-07 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
41 d.2	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 46.3	m ² m ²	 46.300	
				RAZEM	46.300
42 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 95	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
43 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 222+115	m ² m ²	 337.000	
				RAZEM	337.000
44 d.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2	KNR 0-31 0206-03	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.2	KNR 0-31 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 2-15 d.2 0117-04	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 32x40 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		0	szt.	0.000	
				RAZEM	0.000
51	KNR 2-15 d.2 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi - podwieszany	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-15 d.2 0227-01	Montaż bidetów z baterią i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
55	ZKNR C-2 d.2 0606-03	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych z nieprzepuszczalnym spodem na przygotowanym podłożu - niepalnych	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
56	KNR AT-02 d.2 2061-01	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych z płyt gipsowych - przewody wtynkowe	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
57	KNR AT-02 d.2 2063-02	Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 40 mm w ściankach działowych z płyt gipsowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR 0-31 d.2 0106-02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zmywarek do naczyń	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 0-31 d.2 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
60	KNR 0-31 d.2 0107-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
61	KNR 0-31 d.2 0202-04	Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 28 mm układane w rurze osłonowej bez rozdzielaczy w budynkach	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
62	KNR 0-31 d.2 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR 9-20 d.2 0101-02	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
64	KNR 9-20 d.2 0201-02	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 160 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3		I Piętro			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-04 d.3 0501-05	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki - rozbiórka parkietu/podłogi drewnianej (3.5+4.5)*2.6	m ² m ²	 20.800	
				RAZEM	20.800
66	KNR-W 4-01 d.3 0346-06	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
67	KNR-W 4-01 d.3 0209-03 uwa- ga p.tab.	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm z wykorzystaniem elektronarzędzi 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
68	KNR-W 2-02 d.3 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
69	KNR-W 2-02 d.3 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 Łazienki 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
70	KNR 0-19 d.3 0928-12	Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych drewnianych 8*0.9*2.05	m ² m ²	 14.760	
				RAZEM	14.760
71	KNR 2-02 d.3 1001-09	Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe fabrycznie wykończone 0.9*2.1	m ² m ²	 1.890	
				RAZEM	1.890
72	KNR 0-19 d.3 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 2*(0.86*1.43+0.84*2.17)+0.6*1.45+1.15*1.43+1.16*1.45	m ² m ²	 10.302	
				RAZEM	10.302
73	KNR-W 4-01 d.3 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 3	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 2-02 d.3 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
75	KNR-W 2-02 d.3 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
76	KNR-W 2-02 d.3 0214-01	Stropy gęstożebrowe 17	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
77	KNR-W 2-02 d.3 0115-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych grubości 29 cm 12*1.3+8*2	m ² m ²	 31.600	
				RAZEM	31.600
78	KNR 2-02 d.3 0357-01	Podciągi, belki stropowe i dachowe o masie 0.3-1t 1	elem. elem.	 1.000	
				RAZEM	1.000
79	KNR 0-19 d.3 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 1.2*1.45*2+0.6*1.15	m ² m ²	 4.170	
				RAZEM	4.170
80	KNR 2-02 d.3 1214-03	Schody stalowe z dwustronną poręczą o nachyleniu ok. 45 st. ze spocznikami - schody zewnętrzne przeciwpożarowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
81	KNR AT-12 d.3 0202-03	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej podwójnej krzyżowej jednopoziomowej	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
82	KNR AT-12 d.3 0101-01	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach	m ²		
		185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
83	KNR AT-02 d.3 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych	m		
		50*2.5	m	125.000	
				RAZEM	125.000
84	NNRNKB d.3 202 1131-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		15.5+10.7	m ²	26.200	
				RAZEM	26.200
85	KNR-W 2-02 d.3 1130-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin tekstylnych	m ²		
		71.2	m ²	71.200	
				RAZEM	71.200
86	NNRNKB d.3 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		15.5+10.7	m ²	26.200	
				RAZEM	26.200
87	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		58	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
88	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		81	m ²	81.000	
				RAZEM	81.000
89	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		184.7+80.65	m ²	265.350	
				RAZEM	265.350
90	KNR 2-02 d.3 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
91	KNR 2-02 d.3 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNR 0-31 d.3 0206-03	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 800 mm montowane na ścianie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
93	KNR 0-31 d.3 0205-01	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR-W 4-02 d.3 0521-02	Demontaż i montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
96	KNR 2-15 d.3 0117-04	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 32x40 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
97	KNR 2-15 d.3 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
98	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
99	KNR 2-15 d.3 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
100	KNR 2-15 d.3 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
101	KNR-W 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
102	ZKNR C-2 d.3 0606-03	Klejenie wykładzin rulonowych tekstylnych z nieprzepuszczalnym spodem na przygotowanym podłożu - niepalnych	m ²		
		71.2	m ²	71.200	
				RAZEM	71.200
103	KNR-W 4-01 d.3 0346-08	Rozebranie ścianek z pustaków na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		21.4	m ²	21.400	
				RAZEM	21.400
104	KNR AT-02 d.3 2061-01	Mechaniczne wykonanie bruzd do montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych w ściankach działowych z płyt gipsowych - przewody wtynkowe	m		
		110	m	110.000	
				RAZEM	110.000
105	KNR AT-02 d.3 2063-02	Mechaniczne przebijanie otworów o śr. do 40 mm w ściankach działowych z płyt gipsowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
106	KNR 0-31 d.3 0101-03	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 28 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
107	KNR 0-31 d.3 0107-02	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 22 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
108	KNR 0-31 d.3 0107-03	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii na płycie kartonowo-gipsowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
109	KNR 0-31 d.3 0107-04	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
110	KNR 0-31 d.3 0208-05	Odpowietrzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
111	KNR 9-20 d.3 0101-02	Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 160 mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
112	KNR 9-20 d.3 0201-02	Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o śr. 160 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
4		Poddasze			

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.4	KNR-W 2-02 0208-01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu 1.5	m ³ m ³	 1.500	
				RAZEM	1.500
114 d.4	KNR 2-02 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
115 d.4	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
5		Ocieplenie budynku			
116 d.5	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 300	m ² m ²	 300.000	
				RAZEM	300.000
117 d.5	KNR AT-31 0201-03	Ocieplenie - wyprawa tynkarska akrylowa; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach 117-1.8*2-4.15-1.75*2-1.45+117-2-0.85*2-3*2-1.75+2*8+6*10-1.4*1.4*3-0.57*1.4-0.85*2+7.4*10.3	m ² m ²	 353.692	
				RAZEM	353.692
6		Dach			
118 d.6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
119 d.6	KNR 4-04 0507-05 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
120 d.6	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
121 d.6	KNR 4-04 0507-04 z.o.3.1.	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderskiej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
122 d.6	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 24 cm 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
123 d.6	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
124 d.6	KNR-W 2-02 0406-02	Murlaty/płatwie - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej 1.5	m ³ drew. m ³ drew.	 1.500	
				RAZEM	1.500
125 d.6	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
126 d.6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
127 d.6	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.6	KNR-W 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
129 d.6	KNR-W 2-02 0501-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
130 d.6	KNR-W 2-02 0513-02	Pokrycie dachów dachówką - zakładkowa ceramiczna 230	m ² m ²	 230.000	
				RAZEM	230.000
131 d.6	KNR K-05 0203-01	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
132 d.6	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 8	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
133 d.6	KNR-W 2-02 0517-03	Krawędzie balkonów i loggii - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 1.2	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
134 d.6	KNR 2-02 0409-06 z.sz. 2.11.	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - bud.o wysokości 18 m 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
135 d.6	KNR-W 2-02 0519-04 z.o. 2.11. 9901-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 25.5	m m	 25.500	
				RAZEM	25.500
136 d.6	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 26	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
137 d.6	KNR-W 2-02 1610-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m 6	kol. kol.	 6.000	
				RAZEM	6.000
138 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 10	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
7		Schody wejściowe i tarasy			
139 d.7	NNRNKB 202 1131-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 5 mm wykonywane. 55	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000
140 d.7	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów i tarasów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną, gresowe mrozoodporne antypoślizgowe 13+15+11+16	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000